PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45410000-4 Tynkowanie
45233251-3 Wymiana nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI	*:*	*UŁOZENIE KOSTKI ORAZ WYZNACZENIE MIEJSC PARKINGOWYCH NA TERENIE POGOTOWIA OPIEKUNCZEGO NR 2 ORAZ WYMIANA TERAKOTY NA SCHODACH ZEWNETRZNYCH*
ADRES INWESTYCJI	*:*	*WARSZAWA UL.SW BONIFACEGO 81*
INWESTOR	*:*	*POGOTOWIE OPIEKUNCZE NR 2 IM.JOZEFA CZESLAWA BABICKIEGO*
ADRES INWESTORA	*:*	*02-945 WARSZAWA UL.SW BONIFACEGO 81*
WYKONAWCA ROBÓT	*:*	*MIDAR FIRMA USŁUGOWA-BUDOWLANO-ARCHITEKTONICZNA*
BRANŻA	*:*	*BUDOWLANA,*

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Dariusz Michalczyk
DATA OPRACOWANIA : 05-2019

WYKONAWCA : *INWESTOR :*

Data opracowania *Data zatwierdzenia*
05-2019

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			WYMIANA NAWIERZCHNI SCHODÓW ZEWNETRZNYCH			
1 d.1	KNR 4-01 0811-07 analogia		Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m^2		
			schody przy wejsciu od podworka			
			3.45*4.60	m^2	15.870	
			schody przy kuchni			
			3.5*1.65	m^2	5.775	
			2.2*1.45	m^2	3.190	
					RAZEM	24.835
2 d.1	KNR 2-31 0801-01 0801-02		Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 15 cm	m^2		
			poz.1	m^2	24.835	
					RAZEM	24.835
3 d.1	KNR 2-31 0407-01		Obrzeża betonowe palisadowe ogrub 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową-opor konstrukcji pochylni najazdu	m		
			schody przy wejsciu			
			4.60	m	4.600	
			schody przy kuchni			
			3.5+3.5	m	7.000	
					RAZEM	11.600
4 d.1	KNR 2-31 0402-04 analogia		Ława betonowa z oporem pod obrzeza palisadowe	m^3		
			11.6*0.10	m^3	1.160	
					RAZEM	1.160
5 d.1	KNR 2-31 1103-01		Remont cząstkowy nawierzchni z kostki przelozenie przy krawedzi schodow	m^2		
			[4.60+3.5]*0.5	m^2	4.050	
					RAZEM	4.050
6 d.1	KNR 2-31 0114-03 0114-04		Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10.0 cm	m^2		
			poz.1	m^2	24.835	
					RAZEM	24.835
7 d.1	KNR 2-31 0511-01		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej kostka piccola kasztanowy lub kolory jesieni	m^2		
			poz.6	m^2	24.835	
					RAZEM	24.835
8 d.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 30 km	m^3		
			24.835*0.02	m^3	0.497	
			24.835*0.15	m^3	3.725	
					RAZEM	4.222
2			UTWARDZENIE TERENU ZA GARAZAMI KOSTKĄ BETONOWĄ			
9 d.2	KNR 2-31 0805-01 analogia		Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonoerj o wysokości 8 cm na podsypce piaskowej	m^2		
			4.0	m^2	4.000	
					RAZEM	4.000
10 d.2	KNR 2-31 0101-01 0101-02		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30.0 cm	m^2		
			240.0	m^2	240.000	
					RAZEM	240.000
11 d.2	KNR 2-31 0103-04		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m^2		
			240.0	m^2	240.000	
					RAZEM	240.000
12 d.2	KNR 2-31 0401-02		Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
			wzdluz garazy i smietnika oraz w odleglosci 70 cm od linni ogrodzenia wg oznaczenia graficznego			
			12.5+9.70+22.5+13.0+5.0+7.0	m	69.700	
					RAZEM	69.700
13 d.2	KNR 2-31 0402-04		Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m^3		
			69.70*0.08	m^3	5.576	
					RAZEM	5.576

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.2	KNR 2-31 0403-01		Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
			69.70	m	69.700	
					RAZEM	69.700
15 d.2	KNR 2-31 0114-07 0114-08		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m^2		
			poz.11	m^2	240.000	
					RAZEM	240.000
16 d.2	KNR 2-31 23105-03		Zatoki postojowe i parkingi z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, prostokątnej 20x10 cm z pasami o odmiennym kolorze na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 7 cm z wyznaczeniem miejsc postojowych	m^2		
			poz.11	m^2	240.000	
					RAZEM	240.000
17 d.2	KNR 4-01 0108-01 0108-04		Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km grunt.kat. I-II	m^3		
			240.0*0.30	m^3	72.000	
					RAZEM	72.000