PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45320000-6 Roboty izolacyjne

NAZWA INWESTYCJI	*:*	*ROBOTY REMONTOWO-TYNKARSKIE BALKONÓW W BUDYNKU DOMU DZIECKA NR 15*
ADRES INWESTYCJI	*:*	*02-018 WARSZAWA UL.NOWOGRODZKA 75*
INWESTOR	*:*	*DOM DZIECKA NR 15*
ADRES INWESTORA	*:*	*WARSZAWA UL. NOWOGRODZKA 75*
WYKONAWCA ROBÓT	*:*	*MIDAR FIRMA USŁUGOWA-BUDOWLANO-ARCHITEKTONICZNA*
BRANŻA	*:*	*BUDOWLANA,*

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE	*:*	*Dariusz Michalczyk*
DATA OPRACOWANIA	*:*	*CZERWIEC 2019*

WYKONAWCA : *INWESTOR :*

Data opracowania *Data zatwierdzenia*
CZERWIEC 2019

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS ROBOTY REMONTOWE DOM DZIECKA NR 15						
1			REMONT BALKONOW OD STRONY POŁUDNIOWEJ			
1.1	KNR 4-01 0811-07		Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
			6*1.30*2	m2	15.60	
					RAZEM	15.60
1.2	KNR 4-01 0804-07		Zerwanie posadzki cementowej	m2		
			poz.1.1	m2	15.60	
					RAZEM	15.60
1.3	KNR 4-01 0535-08		Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
			14.5*0.3*2	m2	8.70	
			1.2*2	m2	2.40	
					RAZEM	11.10
1.4	KNR-W 2-02 0515-01		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy z cynkowo-tytanowej	m2		
			4.35*2	m2	8.70	
					RAZEM	8.70
1.5	KNR 4-01 0528-01 analogia		Uzupełnienia o długości do 1 m rur Wymiana lejow spustowych z blachy cynkowo tytanowej.	m		
			5.0*2	m	10.00	
					RAZEM	10.00
1.6	KNR 0-29 0635-01		Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie	m2		
			7.80*2	m2	15.60	
					RAZEM	15.60
1.7	KNR 0-29 0640-03		Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody bez ciśnienia - uszczelnienie masą SUPERFLEX-10	m2		
			7.80*2	m2	15.60	
					RAZEM	15.60
1.8	KNR 0-29 0638-01		Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami SUPERFLEX-B 240	m		
			wyoblowanie na styku ze scianami			
			15.0*2	m	30.00	
					RAZEM	30.00
1.9	KNNR 2 0604-01		Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m2		
			7.80*2	m2	15.60	
					RAZEM	15.60
1.10	KNNR 2 1202-01		Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm	m2		
			7.50*2	m2	15.00	
					RAZEM	15.00
1.11	KNNR 2 1202-03		Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10 mm	m2		
			Krotność = 3			
			7.50*2	m2	15.00	
					RAZEM	15.00
1.12	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami np "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
			7.50*2	m2	15.00	
					RAZEM	15.00
1.13	NNRNKB 202 2808-05		(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm z uzyciem fugi wodoodpornej np kerapoksa	m2		
			7.50*2	m2	15.00	
					RAZEM	15.00
1.14	NNRNKB 202 2809-02		(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES systemowe	m		
			15.0*2	m	30.00	
					RAZEM	30.00
1.15	KNR 0-23 2611-01		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2		
			15.0*2	m2	30.00	
					RAZEM	30.00
1.16	KNR 0-23 2611-04 analogia		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża	m2		
			15.0*2	m2	30.00	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	30.00
1.17	KNR 4-01 1202-08		Zeskrobanie i zmycie starej farby z plyty balkonu	m2		
			7.8*2	m2	15.60	
			15.0*0.60*2	m2	18.00	
					RAZEM	33.60
1.18	KNR 4-01 0619-08		Odgrzybianie stropów o powierzchni do 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m2		
			16.8*2	m2	33.60	
					RAZEM	33.60
1.19	KNR 4-01 0702-08		Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej pasami o szerokości do 20 cm	m		
			6.0*2<po sladach widocznego zbrojenia>	m	12.00	
					RAZEM	12.00
1.20	KNR 4-01 0726-04		Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z betonów żwirowych, bloczków (do 1 m2 w 1 miejscu)	m2		
			12.00*0.20	m2	2.40	
					RAZEM	2.40
1.21	KNR 4-01 0722-02 analogia		Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III	m2		
			16.80*2	m2	33.60	
					RAZEM	33.60
1.22	KNR 0-23 2611-03 analogia		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją systemu gruntującego	m2		
			16.80*2	m2	33.60	
					RAZEM	33.60
1.23	ZKNR C-1 0114-07		Dwukrotne malowanie tynków gładkich farbą silikonową	m2		
			15.0*2 <wewnatrz balkonu kolor>	m2	30.00	
			16.80*2<od spodu i scianka policzkowa na biało>	m2	33.60	
					RAZEM	63.60
1.24	KNR 4-01 1212-05		Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2		
			15.0*2	m2	30.00	
					RAZEM	30.00
1.25	KNR 2-02 1611-04		Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 10 m	kol.		
			1.0*2	kol.	2.00	
					RAZEM	2.00
1.26	KNR 2-02 1611-04 z.sz. 5.24. 9926-04		Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 10 m - przestawienie kolumny	kol.		
			5.0*2	kol.	10.00	
					RAZEM	10.00
1.27	KNR 4-01 0108-09 0108-10		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 30 km	m3		
			7.20*0.1*2	m3	1.44	
					RAZEM	1.44