PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa wiaty śmietnikowej przy ul. Tarczyńskiej 27 w Warszawie
ADRES INWESTYCJI : Warszawie, ul. Tarczyńskiej 27
INWESTOR : Dom Dziecka nr 12 przy ul. Tarczyńskiej 27 w Warszawie
ADRES INWESTORA : Warszawa, ul. Tarczyńska 27

DATA OPRACOWANIA : 11.10.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
11.10.2019

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		**Roboty rozbiórkowe, prace ziemne**			
1 d.1	analiza indywidualna	Rrozebranie istniejącego pokrycia nad częścią do rozbudowy, wraz z konstrukcją	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
2 d.1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - rozebranie istniejącej wiaty - ściana pomiędzy śmietnikami, poszeżenie otrowu drzwiowego	m^3		
		1,95*2,15*0,3	m^3	1,26	
		0,3*2,15*0,3	m^3	0,19	
				RAZEM	1,45
3 d.1	KNR 4-01 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 30 km	m^3		
		poz.2+2,0 <pokrycie z konstrukcją>	m^3	3,45	
				RAZEM	3,45
2		**Roboty konstrukcyjne**			
4 d.2	KNR 2-05 0208-02	Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie elementu do 10 kg	t		
		(6*(2,5+0,6+4)*4,5+6*6*2,5)/1000	t	0,28	
				RAZEM	0,28
3		**Roboty wykończeniowe**			
5 d.3	KNR-W 2-02 0508-02	Pokrycie dachów blachą ocynkowaną powlekaną grubości 0.60 mm; rozstaw rąbka prostopadłego do okapu 57 cm	m^2		
		3,2*8,2	m^2	26,24	
				RAZEM	26,24
6 d.3	KNR 2-02 0901-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie - tynkowanie nowych ścian - uzupełnienie po wyburzonej ścianie	m^2		
		2*0,4*2,15	m^2	1,72	
				RAZEM	1,72
7 d.3	analiza indywidualna	dostawa i monaż furtki stalowej	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
8 d.3	analiza indywidualna	kątowniki ochronne na narożach wejścia	m		
		4*2,15	m	8,60	
				RAZEM	8,60
9 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe ściany wewnątrz śmietnika	m^2		
		(4,8+2*0,9)*2,15	m^2	14,19	
				RAZEM	14,19
10 d.3	KNNR 2 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą lateksową dwukrotnie bez gruntowania -ściany wewnątrz śmietnika	m^2		
		poz.9	m^2	14,19	
				RAZEM	14,19
11 d.3	kalk. własna	Wykonanie zabezpieczenie przeciw dostępem ptaków za pocą siatki ochronnej	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
4		**Roboty naprawcze powierzchni sufitu w pomieszczeniach piwnic**			
12 d.4	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - powierzchnia sufitu	m^2		
		3*5+2*3	m^2	21,00	
				RAZEM	21,00
13 d.4	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m^2		
		3*5+2*3	m^2	21,00	
				RAZEM	21,00
14 d.4	KNR 2-02 0901-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (sufit) wykonywane ręcznie - tynkowanie nowych ścian - uzupełnienie	m^2		
		poz.12	m^2	21,00	
				RAZEM	21,00
15 d.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie sufitu	m^2		
		poz.12	m^2	21,00	
				RAZEM	21,00
16 d.4	KNNR 2 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą lateksową dwukrotnie bez gruntowania -powierzchnia sufitu	m^2		
		40	m^2	40,00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	40,00
17 d.4	KNR 4-01 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 30 km	m^3		
		poz.12*0,03	m^3	0,63	
				RAZEM	0,63