PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI	:	REMONT SAL NR 205-209-212 ORAZ JADALNI Z ZAPLECZEM NA II PIERTRZE W BUDYNKU ZPOW NR 1
ADRES INWESTYCJI	:	WARSZAWA UL.SW.BONIFACEGO 81
INWESTOR	:	POGOTOWIE OPIEKUŃCZE NR 2 IM.JOZEFA CZESŁAWA BABICKIEGO
ADRES INWESTORA	:	02-945 WARSZAWA UL.SW BONIFACEGO 81

DATA OPRACOWANIA : 14.10.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
14.10.2019

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		**Roboty rozbiórkowe**			
1 d.1	analiza indy-widualna	Przestawianie mebli	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1	KNR 4-01 0429-06 analogia	Rozebranie podłog z paneli wraz z oblistwowa- niem	m2		
		106,024	m2	106,024	
				RAZEM	106,024
3 d.1	KNR-W 4-01 0440-02 analogia	Rozebranie izolacji z foli	m2		
		106,024	m2	106,024	
				RAZEM	106,024
4 d.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		4,258	m2	4,258	
				RAZEM	4,258
5 d.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		8,603	m2	8,603	
				RAZEM	8,603
6 d.1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
7 d.1	KNR 4-03 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2	szt.		
		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
8 d.1	KNR 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
2		**Roboty okładzinowe i naprawcze ścian**			
9 d.2	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okieni drzwi grzejników etc folią	m2		
		50	m2	50,000	
				RAZEM	50,000
10 d.2	KNNR 2 1003-01	Zaprawy wyrównujące pod płytki ceramiczne i ter- rakotę z masy wyrównującej na ścianach wewnętrznych i zewnętrznych; grubość zaprawy 5 mm na goto-wym suchym podłożu	m2		
		4,258	m2	4,258	
				RAZEM	4,258
11 d.2	KNR 2-02 0829-10	Licowanie ścian wewnętrznych płytkami glazurowanymi 60x20 cm lub zbliżone, w kolorach jasnych, mocowanymi na klej	m2		
		4,258	m2	4,258	
				RAZEM	4,258
12 d.2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
3		**Roboty posadzkarskie**			
13 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERE- SIT CT 17" -lub równoważne posadzka dwukrotnie	m2		
		Krotność = 2			
		80,090	m2	80,090	
				RAZEM	80,090
14 d.3	NNRNKB 202 1130-02 + NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-bości 15 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		34,250	m2	34,250	
				RAZEM	34,250
15 d.3	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z gresu układane na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		34,250	m2	34,250	
				RAZEM	34,250
16 d.3	NNRNKB 202 1120-08	(z.IV) Posadzki trój- i więcej barwne z płytek terakotowych o wym. 40x20 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		34,250	m2	34,250	
				RAZEM	34,250
17 d.3	NNRNKB 202 1123-04	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych systemowe wys do 10cm na zaprawie kle-jowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m		
		31,20	m	31,200	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	31,200
18 d.3	KNNR 2 0604-04 analogia	Izolacja pod panele z polietylenu gr 5mm	m2		
		80,090	m2	80,090	
				RAZEM	80,090
19 d.3	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych gr 10mm klasy odporności AC5 z listwami systemowymi	m2		
		80,090	m2	80,090	
				RAZEM	80,090
20 d.3	NNRNKB 202 2809-05	Listwa wykańczająca aluminiowa lub mosiężna na końcach wykładzin w otworach drzwiowych etc.	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
4		**Roboty malarskie**			
21 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami np "CE- RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" lub równoważne - powierzchnie poziome sufity	m2		
		114,340	m2	114,340	
				RAZEM	114,340
22 d.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERE- SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - lub równoważne powierzchnie pionowe ściany	m2		
		376,971	m2	376,971	
				RAZEM	376,971
23 d.4	KNNR 3 0605-05	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian farbą lateksowa w kolorach z przetarciem tynków	m2		
		376,971	m2	376,971	
				RAZEM	376,971
24 d.4	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą lateksową dwukrotnie sufitów z przygotowaniem powierzchni	m2		
		114,340	m2	114,340	
				RAZEM	114,340
25 d.4	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
26 d.4	KNNR 5 0307-01	Podtynkowy podówojny łącznik oświetlenia typu B.Kwadrat, IP20	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
27 d.4	KNNR 5 0308-02	Gniazdo wtyczkowe 2P+Z, IP20, typu B.Kwadrat, IP20	szt.		
		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
28 d.4	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności ochrony przeciwporażeniowej	szt.		
		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
29 d.4	kalk. własna	Montaż w istniejące okna z PCV nawiewników hi- grosterowanych	kpl.		
		8	kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000
30 d.4	KNR 4-01 0108-09 + KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 30 km	m3		
		8	m3	8,000	
				RAZEM	8,000
5		**Roboty towarzyszące**			